



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
 Identificador: 18994  
 Òrgans: Ajuntament de Calvià  
 Data Captura: 2017-05-03 09:15:32  
 Origen: Administració  
 Estat elaboració: EE01  
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
FRANCO MARTI PATRICIA - 20018293J		03/05/2017	Vàlida



# PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUPRAESTRUCTURA MIXTA Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS PLURIDOMICILIADOS EN VARIAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

## 1- OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto definir la contratación y ejecución de las obras del proyecto de construcción, suministro e instalación de la supraestructura mixta y ejecución de infraestructura para la instalación de casilleros pluridomiciliados en varias zonas del término municipal .

Las zonas de:

- 1.1 Bahía de Palma
- 1.2 Bendinat
- 1.3 Sa Porrassa
- 1.4 Sol de Mallorca
- 1.5 Costa de la Calma
- 1.6 Costa de'n Blanes

Son núcleos urbanos del término en los que el tipo de edificabilidad es vivienda aislada, además todas ellas son zonas incluidas en ámbitos de grandes desarrollos de construcción por lo que la densidad poblacional es baja.

Por ello y al albur del artículo número 37 del R.D. 1829/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, la entrega de los envíos postales se realizará en casilleros concentrados pluridomiciliados.

Redactándose el presente proyecto que permitirá su contratación y adjudicación dentro del presente ejercicio, con el propósito de instalar 26 puntos de envíos postales así como la adquisición de 3 marquesinas de protección que quedarán acopiadas en el almacén municipal de Ses Quarterades.

## 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Consistirán en cada una de las zonas:

- Replanteo
- Movimiento de tierras para la nivelación y cajeo del terreno sobre el que asentará la plataforma de hormigón
- Ejecución de encintados y solera de hormigón y muretes de contención de hormigón



armado en aquellos emplazamientos en los que sea necesario.

- Instalación de marquesina mixta (acero galvanizado pintado, imprimación más color a elegir por la Dirección Facultativa y metacrilato).
- Instalación buzones (serán suministrados por el Departamento de Mantenimiento), se instalarán 25 unidades en cada marquesina.
- Rotulado exterior de buzones, Datos que deben figurar en los casilleros:
  - Nº de casillero: Numerar los BCP de forma correlativa de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ordenados por calles y viviendas, reservándose el número uno al casillero de devoluciones o reexpediciones, que ostentará en su recuadro la inscripción "CORREOS"- "DEVOLUCIONES"
  - Nombres y apellidos de los residentes en la vivienda o denominación social, en caso de ser una persona jurídica el titular del local o vivienda.
  - Nº de vivienda.
  - Nombre de la calle.

La distribución será la siguiente:

<b>BAHÍA DE PALMA</b>	<b>Solicitudes</b>	<b>Buzón de correos</b>	<b>Número de marquesinas</b>
Cruce c/ Ulises con Margalides	34	1	2
<b>BENDINAT</b>	<b>Solicitudes</b>	<b>Buzón de correos</b>	<b>Número de marquesinas</b>
C/ José Espronceda (zona estacionamiento)	19	1	1
<b>SA PORRASSA</b>	<b>Solicitudes</b>	<b>Buzón de correos</b>	<b>Número de marquesinas</b>
Zona de estacionamiento Colegio SCAL	6	1	1
<b>SOL DE MALLORCA</b>	<b>Solicitudes</b>	<b>Buzón de correos</b>	<b>Número de marquesinas</b>
Cruce Avda. Mallorca con Avda. Balear	33	1	2
<b>COSTA DE LA CALMA</b>	<b>Solicitudes</b>	<b>Buzón de correos</b>	<b>Número de marquesinas</b>
C/ Bellavista (solar casa municipal)	71	1	3
Avenida Palmeras	89	1	4
Zona estacionamiento Avda. Mar	73	1	3
<b>COSTA DE ´N BLANES</b>	<b>Solicitudes</b>	<b>Buzón de correos</b>	<b>Número de</b>



			<b>marquesinas</b>
Cruce C/ Punta Negra con C/ Es Carrregador	11	1	1
C/ Santa Lavinia	30	1	2
C/ Rafael con Sant Eduard	80	1	4
Cruce Avda. Tomas Blanes con C/ Sant Josep	60	1	3
<b>TOTALES</b>	<b>506</b>	<b>11</b>	<b>26</b>

### 3. RELACIONES GENERALES ENTRE AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA

El Contratista deberá designar un Técnico perfectamente identificado con el proyecto, que actúe como representante ante la Administración en calidad de Director de la Contrata con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compete a la contrata.

### 4. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se prevé un plazo de ejecución **1 mes**, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo.

### 5. - PRESUPUESTO.

El presupuesto y base de licitación asciende a noventa y un mil novecientos cincuenta con sesenta y cinco céntimos de euro (91.950,65 €) a los que les corresponden diecinueve mil trescientos nueve con sesenta y cuatro céntimos de euro (19.309,64 €) del 21% de IVA, ascendiendo a un total de CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA con VEINTINUEVE CÉNTIMOS (11.260,29 €).

La Jefa del Servicio de Mantenimiento  
Fdo.: Patricia Franco Marti

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CSV: