



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 645364
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2021-06-15 09:25:52
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANY FRANCESC - [Redacted]		10/06/2021	Vàlida
FRANCO MARTI PATRICIA - [Redacted]		11/06/2021	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL60C677704045S0Y41TD3D3DI

CSV:

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:
TIPO DE CONTRATO: Obra. Contrato Menor
OBJETO: Ejecución de las obras de subsanación de las deficiencias de las instalaciones municipales de alumbrado.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El Teniente de Alcalde Servicios Generales e Infraestructuras por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE ALUMBRADO

PRIMERA.- Objeto del contrato

Ejecución de las obras de subsanación de las deficiencias de las instalaciones municipales de alumbrado.

CPV (Vocabulario común de contratos): 45259000-7 Reparación y mantenimiento de instalaciones

SEGUNDA.- Descripción de la obra

Subsanación de las deficiencias surgidas a raíz de la inspección por un organismo de control autorizado (OCA).

Los trabajos a realizar en cada uno de los sectores son:

01.01 Neptuno 2/KA

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.02 Bellavista 19-21 / CG

Suministro y montaje de 2 picas de tierra 1,5

Suministro y montaje de 50m de tierra de 16mm

Suministro y montaje 2 contactores de 4P 63A

01.03 Mar 16 / CD

Suministro y montaje de repartidor de 63 A

Suministro y montaje de 4m. manguera 4x16mm

Suministro y montaje de 9m. manguera 4x6mm

01.04 Pau 65-67 / CF

Suministro y montaje de 100 m. manguera 2x10 mm

Suministro y montaje de 100 m. manguera 2x4mm

01.05 Bellavista 88 / CI

Suministro y montaje de 2 picas de tierra 1,5 m

Suministro y montaje de 50 m cablecillo de tierra 16 mm

Suministro y montaje de interruptor diferencial 4P 25A 300 mA

Suministro y montaje de 2 conectores de rail 4P 63A

Suministro y montaje de interruptor diferencial 4P 40A 30mA

01.06 Pau 47 / CH

Suministro y montaje de 2 conectores de rail 4P 63A

01.07 Bellavista 53 / CI

Suministro y montaje de 2 conectores de rail 4P 63 A

01.08 Ametlers 20

Suministro y montaje de interruptor diferencial 4P 25A 300 mA

01.09 Baladre fte nº11

Suministro y montaje de interruptor diferencial 4P 25 A 300 mA

Suministro y montaje de interruptor DPN 2P 10A

Suministro y montaje de 8 m. manguera 4x6 mm

01.10 Calma 14

Suministro y montaje de interruptor diferencial 4P 25A 300 mA

Localización de tensión residual

01.11 Duc d'estremera 06/08

Suministro y montaje de interruptor diferencial 4P

01.12 Paseo del Mar 11

Localización de tensión residual

01.13 Torrenova 39/41

Suministro y montaje de 2 commutdores de tres posiciones de rail

01.14 Avenida Bendinat 01

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

Suministro y montaje de pica de tierra 1,5 m

Suministro y montaje de 20 m. cablecillo de tierra 16 mm

01.15 Gavines 15

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico

01.16 Lope de Vega 01

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.17 Plaça Conquesta 2

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.18 Nards 04

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.19 Carretera Palma - Andratx

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

Suministro y montaje de pica de tierra 1,5 m

Suministro y montaje de 20 m. cablecillo de tierra 16 mm

01.20 Arxiduc F-5

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.21 Bartolomé Baudes Mayol 01

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.22 Margalides 16/18

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.23 Punta Ballena 010

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.24 Mestre Nicolau 16



Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.25 Roser fte 17

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.26 Bulevar Peguera 22

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.27 Avenida Olivera, 11

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.28 Pere Vaquer, 24

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.29 Carretera C - 719 49

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.30 Miquel dels Sants Oliver, 20

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.31 Miquel dels Sants Oliver, 07

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.32 Carretera Palma a Andratx - Creu de la Montcada

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.33 Cami Cala Figuera

Suministro y montaje de interruptor magnetotérmico 4P 63A

01.34 Camelies 06/08

Suministro y montaje de diferencial ARELSA Mod. DR-25 REG

01.35 Ps. Illetes, 93

Bloque de fusibles NH0

Fusibles NH0 100A

2 metros de cables 35 mm Cu aislado

Una vez subsanadas las deficiencias se emitirá el correspondiente certificado de mantenimiento.

TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

Presupuesto base de licitación: doce mil doscientos sesenta y dos euros con noventa cinco céntimos (12.262,95€)

21% IVA: dos mil quinientos setenta y cinco euros con veintidos céntimos (2.575,22€)

TOTAL: catorce mil ochocientos treinta y ocho euros con diecisiete céntimos (14.838,17 €)

CUARTA.- Empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económicamente más ventajosa relación calidad-precio.

QUINTA.- Plazo de ejecución



El plazo para la ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde la firma del contrato o la recepción del pedido.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento, Movilidad y Servicios Urbanos o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso

No aplica

NOVENA.- Forma de pago

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

Este gasto se realizará con cargo a la partida 503 45300 6190001 "INVERSIÓ REPOSICIÓ".

Calvià,

El Jefe del Servicio de Mantenimiento,
Movilidad y Servicios Urbanos

La Directora Área de Infraestructuras

Fdo.: Francesc Vicens Company

Fdo. Patricia Franco Martí

